

Lampiran Surat Perintah Kerja (SPK)

Kegiatan : PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
Paket Pekerjaan : REHAB RUANG KULIAH DAN SARANA PRASARANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN
Lokasi : KAMPUS UNMUL GUNUNG KELUA SAMARINDA
Tahun Anggaran : PNBP 2026

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A	PEK. ATAP GEDUNG S3 EKONOMI	84.372.484,54
B	PEK. GEDUNG DEKANAT	12.771.098,11
C	PEK. GEDUNG PROF. ZAMRUDIN HASID	39.548.465,46
I	Jumlah	136.692.048,11
II	PPN 11%	15.036.125,29
III	Total (I+II)	151.725.306,00
Terbilang : Seratus lima puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu tiga ratus enam rupiah		

Samarinda, 3 Juni 2026
Pejabat Pembuat Komitmen



Ambran Muttaqin
NIP. 

CV Mahastari Karya Guna


Ofan Mahrudin
Direktur

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
 Paket Kegiatan : REHAB RUANG KULIAH DAN SARANA PRASARANA DI LINGKUNGAN FAKULTAS EKONOMI DAN
 Lokasi : KAMPUS UNMUL GUNUNG KELUA SAMARINDA
 Tahun Anggaran : PNB 2026

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	PEK. ATAP GEDUNG S3 EKONOMI				
1	Pasang kuda-kuda atap baja ringan	M2	129,40	294.943,67	38.165.711,03
2	Pasang atap spandek	M2	129,40	143.334,18	18.547.442,89
3	Pasang bubungan metal	M'	13,04	157.520,58	2.054.068,40
4	Pasang dinding GRC 4 mm + rangka hollow	M2	21,47	308.132,55	6.615.605,85
5	Pasang listplank GRC lebar 20 cm	M'	68,68	156.646,66	10.758.492,64
6	Pasang plafond GRC 4 mm + rangka hollow	M2	24,03	194.530,79	4.674.574,94
7	Pengecatan luar	M2	45,50	78.166,79	3.556.588,79
				Subtotal	84.372.484,54
B	PEK. GEDUNG DEKANAT				
1	Pembongkaran lantai ruang keuangan	M3	1,16	645.777,00	751.684,43
2	Pemasangan lantai keramik uk. 40x40 cm R.Keuangan	M2	38,80	242.621,03	9.413.696,06
3	Pemindahan barang dan mobilisasi material	Ls	1,00	891.000,00	891.000,00
4	Pemasangan talang pipa PVC D Ø 2"	M'	12,00	142.893,14	1.714.717,62
				Subtotal	12.771.098,11
C	PEK. GEDUNG PROF. ZAMRUDIN HASID				
1	Pembongkaran partisi backdrop existing	M2	106,37	2.478,02	263.586,93
2	Pemasangan partisi backdrop GRC 4 mm + rangka	M2	106,37	308.132,55	32.776.059,34
3	Pengecatan	M2	106,37	61.190,37	6.508.819,18
				Subtotal	39.548.465,46