

BILL OF QUANTITY (BOQ)
REKAPITULASI KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
Paket Pekerjaan : [Belanja Renovasi Minor Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Mulawarman](#)
Lokasi : KAMPUS UNMUL GUNUNG KELUA SAMARINDA
Sumber Dana : APBN
Tahun Anggaran : 2024

NO	JENIS PEKERJAAN	JUMLAH HARGA (Rp)
A	RUANG KELAS BESAR GEDUNG KULIAH 4	-
I	Jumlah	-
II	PPN 11%	-
III	TOTAL (I + II)	-
IV	Dibulatkan	-
Terbilang :		

Samarinda, 2024
Penawar,
PT/CV.....

.....
Jabatan

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

Kegiatan : PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
Paket Kegiatan : **Belanja Renovasi Minor Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Mulawarman**
Lokasi : KAMPUS UNMUL GUNUNG KELUA SAMARINDA
Sumber Dana : APBN
Tahun Anggaran : 2024

NO	URAIAN KEGIATAN	SATUAN	VOLUME	HARGA SATUAN UPAH+BAHAN+PPN 11% (Rp)	JUMLAH HARGA UPAH+BAHAN (Rp)
1	2	3	4	5	6
A	RUANG KELAS BESAR GEDUNG KULIAH 4				
1	Pas. Plafond minimalis + rangka hollow	M2	217,93	-	-
2	Cat plafond	M2	217,93	-	-
3	Pas. Downlight slim 18 watt	Bh	36,00	-	-
4	Led Strip gold	M'	65,00	-	-
5	Pas. Backdrop panggung + Kolom	M2	32,18	-	-
6	Pembongkaran lantai dan plafond	Ls	1,00	-	-
				Subtotal	-

ANALISA HARGA SATUAN SNI

Kegiatan : PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS MULAWARMAN
 Pekerjaan : **Belanja Renovasi Minor Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Mulawarman**
 Lokasi : KAMPUS UNMUL GUNUNG KELUA SAMARINDA
 Sumber Dana : APBN
 Tahun Anggaran : 2024

KODE	URAIAN PEKERJAAN	HARGA SATUAN (Rp)	BIAYA UPAH (Rp)	BIAYA BAHAN (Rp)	JUMLAH HARGA (Rp)	
1	2	3	4	5	6	
A.4.7.1.10	1 M2 Mengecat dinding baru dalam bangunan					
	0,1000 Kg Plamir	-		-		
	0,1000 Kg Cat dasar mowilek	-		-		
	0,2600 Kg Cat penutup 2 x Mowilek	-		-		
	0,0200 OH Pekerja	-	-			
	0,0630 OH Tukang cat	-	-			
	0,0060 OH Kepala tukang cat	-	-			
	0,0030 OH Mandor	-	-			
	Total		-	-	-	-
	Overhead + Profit					-
	Jumlah Harga					-
A.4.5.1.17	1 M2 Pas. Plafond Gypsum 9 mm					
	0,3640 Lbr Gypsum board 9 mm	-		-		
	2,0000 M' Kassa	-		-		
	0,1250 kg Compound	-		-		
	0,1100 kg Paku gypsum	-		-		
	0,0500 OH Tukang kayu	-	-			
	0,0050 OH Kepala tukang kayu	-	-			
	0,1000 OH Pekerja	-	-			
	0,0050 OH Mandor	-	-			
	Total		-	-	-	-
	Overhead + Profit					-
Jumlah Harga					-	
A.4.6.2.17	1 M2 Rangka Plafond hollow					
	4,0000 M' Hollow 20.40.2 mm	-		-		
	50%rangka Ls Aksesoris	-		-		
	0,3500 OH Pekerja	-	-			
	0,3500 OH Tukang Kayu	-	-			
	0,0350 OH Kepala tukang kayu	-	-			
	0,0180 OH Mandor	-	-			
	Total		-	-	-	-
	Overhead + Profit					-
	Jumlah Harga					-
	1 M2 Backdrop Plywood + HPL					
1,2500 lbr p,ywood 9 mm		-		-		
1,5000 lbr p,ywood 12 mm		-		-		
2,5000 M2 HPL		-		-		
0,7000 Ktk Paku tembak		-		-		
30,0000 Bh Sekrup		-		-		
1,2000 Kg Lem Kayu		-		-		
1,2000 Oh Pekerja		-	-			
0,5000 Oh Tukang kayu		-	-			
0,2000 Oh Kepala tukang		-	-			
0,1000 Oh Mandor		-	-			
Total			-	-	-	-
Overhead + Profit						-
Jumlah Harga						-

DAFTAR HARGA UPAH, BAHAN DAN PERALATAN

Paket Pekerjaan : Belanja Renovasi Minor Gedung Laboratorium Fakultas Teknik Universitas Mulawarman
 Lokasi : KAMPUS UNMUL GUNUNG KELUA SAMARINDA
 Sumber Dana : APBN
 Tahun Anggaran : 2024

NO	URAIAN	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)
1	2	3	4
I	TENAGA		
1	Pekerja/buruh	Hari	
2	Tukang Kayu	Hari	
3	Tukang Batu	Hari	
4	Tukang Cat	Hari	
5	Kepala Tukang kayu	Hari	
6	Kepala Tukang batu	Hari	
7	Kepala Tukang cat	Hari	
8	Mandor	Hari	
II	BAHAN		
	BAHAN KAYU DAN PAKU, DLL		
1	Kayu meranti	M3	
2	Kayu ulin	M3	
3	Paku biasa	Kg	
4	Paku gypsum	Kg	
5	Sekrup fixer	Bh	
6	Minyak bekisting	Ltr	
7	Gypsum 9 mm	Lbr	
8	Kassa	M'	
9	Compound	Kg	
10	p,ywood 9 mm	lbr	
11	p,ywood 12 mm	lbr	
12	HPL	M2	
13	Paku tembak	Ktk	
14	Sekrup	Bh	
15	Lem Kayu	Kg	
	BAHAN FINISHING		
1	Amplas	Lbr	
2	Cat dalam mowilex	Kg	
3	Plamir tembok sekualitas mowilex	Kg	
4	Cat meni besi	Kg	
5	Plamir besi	Kg	
6	Cat dasar sekualitas mowilex	Kg	
7	Cat dasar besi	Kg	
8	Cat besi mowilex	Kg	
9	Kuas	Bh	
10	Tiner	Kg	